

施工步驟

1.依施工圖或設計師指定的地點及高程先放樣確認PP截水溝位置。

2.依設計高程挖掘截水溝所需空間。

3.安裝PP截水溝應先夯實底部、確認洩水坡度、高程並依圖說於挖掘溝鋪上細砂、碎石或灑上水泥砂後安裝截水溝(如用水泥砂需先灑水)、並用橡膠槌調整高程。

4.如有承載力之考量或圖說設計要求，可在PP截水溝兩側打上5~15cm混凝土以強化支撐能力。

5.連接PP截水溝係公母扣搭接，端點需用封底蓋收尾。

6.截水溝蓋放置前須用封箱膠帶或塑膠袋套住，避免泥沙掉入溝內。

7.覆土回填或灌漿時須注意將截水溝蓋板鎖固，以防止變形。

10型 PP截水溝整體大樣圖

萬向轉接頭蓋板

無障礙溝蓋板

防盜卡樁

公母邊卡榫

2英吋,3英吋底排

抗浮力擋板

溝蓋壓花止滑

封底蓋

萬向轉接頭(T型、L型、十字型通用)

封底蓋

萬向轉接頭

*可使用同等品，禁止使用中國製製品

10型 PP截水溝各型號連結大樣圖

1015型

1010型

1005型

相接處封蓋

*各型式皆可相接(需使用封蓋以避免土壤或混凝土流至溝內)

全平面無障礙溝蓋詳圖(止滑型)

側視圖

11.6cm

10.3cm

1.9cm

無障礙縫隙≤1cm

防盜卡樁

防滑疊水斜紋≤0.8cm

10型 PP截水溝規格表

內徑寬度

內徑高度

外徑寬度

外徑高度

工程選用型式	型式	內徑寬度	內徑高度	外徑寬度	外徑高度	長度
	1005型	10	5	12.5	8.5	100
	1010型	10	10	12.5	13	100
	1015型	10	15	12.5	18	100
	1020型	10	20	12.5	23	100

單位: 公分

選擇型式

35cm

35~45cm

PC打底填縫

長排滲透孔洞(銜界面免開孔)

CNS 1類 不織布包覆

底部開4英吋圓孔

滲透型陰井

10型 PP截水溝

33cm

33cm

鑄鋁蓋

方型雨水滲透陰井		
試驗項目	試驗方法	要求值
抗彎強度(kgf/cm ²)	CNS 4392	≥200
壓縮強度(kgf/cm ²)	ASTM D695-15	≥220

無障礙，全平面溝蓋

PP截水溝

整平級配襯墊

3%洩水坡度

壓克力表面球場

混凝土構造物

PP截水溝		
試驗項目	試驗方法	要求值
抗拉強度(kgf/cm ²)	CNS 4396	≥180
抗彎模數(kgf/cm ²)	CNS 4392	≥12000

無障礙溝蓋板(全平面PP截水溝溝蓋)		
試驗項目	試驗方法	要求值
表面平整度	目視	無弧度
密度(g/cm ³)	CNS 13333-1	≥0.9
防滑係數(長向)	CNS 8907	≥0.6
防滑係數(短向)		≥0.5

PP截水溝 施工剖面圖

工程名稱

工程說明/修正記錄
NOTES & REVISION

細部設計圖說

雨水管理大師

高毅創研有限公司 • 正在旺企業有限公司

台北市北投區清江路247巷8號1樓

Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132

coinn@coinn.com.tw

業務號
JOB NO

設計
DESIGNED

繪圖
DRAWN

審核
CHECKED

圖 名
TITLE

圖號
DRAWING

張號
SHEET NO.

專業簽證
SIGNATURE & SEALS